平 成 ２ ４ 年 度

山下配水場　地震計等改良工事

設　　計　　書

足 利 市 上下水道部

平成２４年度	工事番号	Ｗ－１	現説 有・(無)	指名 随意	部長選 (選考委)	前払金 (有)・無	部分払 １回	予算額	過不足
工　事　名	山下配水場　地震計等改良工事						予算 処置		
設計(設計変更) 理由	平成２４年度事業計画による		施工場所	足利市　山下町地内					
予 算 科 目	款　水道事業資本的支出　項　建設改良費　　目　施設改良費　　節　施設改良費								
設 計 金 額	円								
工 事 価 格	円								
消費税相当額	円								
工 事 概 要	地震計更新　1　台 緊急遮断弁制御盤改造　1　面 緊急遮断弁駆動部部品交換　1　式 残塩測定装置新設　1　台 テレメーター改造　1　式								
	工事日数　　月　　日 ～　　8月　31日 まで　　日間								

請　負　工　事　内　訳

費　　目	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
請負工事費								
	1．機械設備工事							
	機器費							
		地震計		台	1			
		UPS		台	1			
		避雷器		台	1			
		残留塩素計		式	1			
	機器費計							
	材料費							
		配線材	地震計	式	1			第１号内訳明細書
		配管材	残塩計	式	1			第２号内訳明細書
		電気材	残塩計	式	1			第３号内訳明細書
		既設盤改造部品	残塩計	式	1			第４号内訳明細書

請　負　工　事　内　訳

費　　目	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		土間コンクリート	残塩計	式	1			第５号内訳明細書
		駆動部交換部品	緊急遮断弁	式	1			第６号内訳明細書
		既設盤改造部品	テレメーター	式	1			第７号内訳明細書
	材料費計							
	機器・材料費計							
	工　事　費							
		現地操作盤改造	地震計	式	1			第８号内訳明細書
		配管工	残塩計	式	1			第９号内訳明細書
		電気工	残塩計	式	1			第10号内訳明細書
		サドル分水栓建込工	残塩計	式	1			第11号内訳明細書
		土工	残塩計	式	1			第12号内訳明細書
		保温工	残塩計	式	1			第13号内訳明細書
		駆動部交換工	緊急遮断弁	式	1			第14号内訳明細書
		既設盤改造工	緊急遮断弁制御盤 テレメーター	式	1			第15号内訳明細書
	工事費計							

請　負　工　事　内　訳

費　　目	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
	機械設備工事費計							
		試験調整費		式	1			
	直接工事費							
		共通仮設費		式	1			
	純工事費			式	1			
		現場管理費		式	1			
	工事原価			式	1			
		一般管理費		式	1			
	工事費計			式	1			
	合　　計							万円止め
工事価格								
消費税相当額								5%
請負工事費計								

施設改良工事特記仕様書

第１節　　一般事項

1．1　適用範囲及び優先順位

本工事の請負者は、監督職員の指示を受け、設計書、設計図書、本特記仕様書のほかに以下の仕様書等に準拠して工事を施工するものとする。

各仕様書の優先順位は、本特記仕様書を優先するものとし、それ以外のものに就いては監督職員と協議のこと。

（１）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（機械・電気設備工事編）
（２）足利市水道部管工事仕様書
（３）栃木県土木工事共通仕様書
（４）足利市土木工事仕様書
（５）足利市電子納品運用ガイドライン
（６）足利市建設副産物の管理基準

1．2　法令・法規の遵守

請負者は、本工事の施工にあたり、以下の関係法令に従い施工するものとする。

（１）建設業法
（２）日本工業規格(JIS)
（３）電気事業法
（４）電気設備技術基準
（５）内線規程
（６）電力会社供給規程
（７）電気用品安全法
（８）電気規格調査会標準規格(JEC)
（９）日本電気工業会標準規格(JEC)
(10) 電線技術委員会標準規格(JIS)
(11) 日本照明器具工業規格(JIL)
(12) 日本水道協会規格(JWWA)
(13) 建築基準法
(14) 消 防 法
(15) 労働安全衛生法
(16) 建設工事公衆災害防止対策要綱
(17) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
(18) 再生資源の利用の促進に関する法律
(19) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(20) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(21) 足利市契約規則
(22) その他の関係法令

特許及び実用新案登録等工業所有権に抵触するものについては、請負者の責任において処理すること。

1．3　関係官公署への諸手続き

工事施工に必要な関係官公庁に対する諸手続きは、監督職員と協議のうえ、請負者の責任により処理するものとする。但し、これに要する経費は請負者の負担とする。

請負者は、請負金額５００万円以上の場合、工事実績情報サービス（CORINS）に登録し、監督職員に報告すること。変更契約があった場合も変更登録し、同様に報告すること。
但し、その登録に要する経費は請負者負担とする。

1．4　提出書類

請負者は､次の書類を提出しなければならない。

（1）工事前及び途中の書類

①実施工程表	２部
②施工計画書	２部
③機器製作図の承諾図	２部
④施工設計図の承諾図	２部
⑤検査試験成績書	２部
⑥工事打合せ議事録	２部
⑦そ の 他	

（2）完成時の書類

①工事完成図書	２部
②工事記録写真帳	２部
③施工管理報告書	１部

各種書類は、添付図面等が容易に見開き出来るように配慮し、且つ施工範囲は赤色で着色すること。　また、市で決済印等を押印出来るように表紙を付ける等様式に配慮すること。

1．5　工事の着手および書類の提出

請負者は、工事契約締結後、速やかに現場を熟知のうえ監督職員と設計施工について打合せを行うこと。尚､工事打合せ事項に就いては、その都度『工事打合せ議事録』を作成し、次回打合わせ時に監督職員に提出すること。

請負者は、打合せを踏まえ『施工計画書』を作成して提出し、監督職員の承諾を得てから工事に着手すること。特に稼動施設の改良工事に就いては、施設の機能を損なうことがないように特段の配慮をし、断水事故等のないように計画をしなければならない。

請負者は、設計図書に従い、必要に応じ現場実測等を行なって、承諾図を製作し『機器設計製作図の承諾図』および『施工設計図の承諾図』を提出し、監督職員の承諾を得てから機器製作に掛かること。

工事着手前に、足利市契約規則に定める「使用材料申請書」､「部分下請通知書」および「建設業退職金共済証紙購入報告書」を提出しなければならない。

１．６　工事施工中

現場の施工に際しては、事前に関係住民および運転管理担当者等に充分な説明をして理

解を求めること。苦情等が出たときは、何時であっても真摯に対応しなければならない。

請負者は、工事遂行に必要な人員を配置し、作業の節目もしくは一定の期間ごとに工程表を検討し直して工事を遅滞なく完了させるよう努めること。

交通整理等の必要が生じた場合は、すみやかに専門の交通整理員を配置して、整理に当らせること。渋滞等が発生した場合は、必要に応じて工事を一時中断しなければならない。

１．７　立会い検査等

材料搬入時及び作業途中で、必要に応じて立ち会い検査および工事検査、完了確認立会い検査等を実施することがあるので、あらかじめ監督職員と協議しておくこと。

材料検査の際は『材料検査願』を提出すること。また工場検査についてはあらかじめ『検査要領』を作成し検査項目を定め、検査終了後は『検査試験成績書』を作成し、立会い写真とともに監督職員に２部提出すること。

１．８　産業廃棄物の処理

1）建設副産物（建設発生土、アスファルト塊、コンクリート塊、建設発生木材、 建設汚泥等については「足利市の建設副産物管理基準」に従い処理すること。

建設発生土の処理については原則場内処理とし、処理する場所、仕上げ方法等は監督職員を通じて南部浄水場担当者と協議すること。これにより難い場合は別途協議する。

2）建設副産物以外の産業廃棄物が発生する場合は、関係法令に従い、中間処理施設に持込むものとする。

1）,2）ともその搬出運搬費および処理施設受入れ費用まで本契約に含むものとする。また、写真および処理施設の受け入れ書類(マニフェスト)などを含む産業廃棄物の処理記録を作成し、監督職員に報告すると同時に施工管理報告書に添付するものとする。

１．９　電子納品

すべての工事において、最終成果品（工事完成図書、工事記録写真帳、施工管理報告書）について電子納品の対象である。

成果品は「足利市電子納品運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という）に基づき、作成したデータを CD-R に格納して原則（正）・（副）の成果品として２部提出するものとする。ただし本工事においては、１部はプリンターにて印刷したもの、写真の場合は、印画紙に焼き付けたもの等での納品とし、CD-R の扱いや製本方法等については監督職員と協議すること。

請負者は、完了検査において、提出した電子納品データが「ガイドライン」に基づき作成されているかどうかを監督職員立会のもと確認する。検査方法については、別途協議のうえ決定する。

１.１０　現場代理人の専任関係

足利市が発注する工事で、次の要件を満たす場合は、現場代理人の兼任を認めることとする。ただし、兼任を認める期間は、本工事の未着手・中止期間中に限る。兼任を認める工事の件数は２件までとし、いずれも請負代金額が２，５００万円未満であること。

☑ 兼任可　　□ 兼任不可

１.１１　工事写真

請負者は、工事中の写真を撮影し、工事着手前、施工中、完成時の工程順に整理編集して、『工事記録写真帳』を提出すること。

撮影箇所、頻度等あらかじめ撮影管理基準を定め、施工計画書に記載することにより監督職員の承諾を得ること。

写真帳の見開き各ページの左上に、必ず案内図を添付し、撮影方向などを矢印、番号等で記入すること。一連の作業は同じ方向から撮影するなど工夫してまとめること。

監督職員の立ち会いが必要な項目があるので、あらかじめ協議しておき、撮り逃しのないよう努めること。

１.１２　完成図書

請負者は、工事完成時に、維持管理上必要な『完成図書』を作成して、製本されたものを提出すること。

なお、製本は、監督職員に書類の過不足訂正等を確認した後に黒表紙金文字製本をすること。通常、完了時検査までは１部のみリングファイル等にて提出し、検査終了後に２部の製本を作製するものとする。監督職員と協議のうえ段取りをすること。

完成図書に添付するものは通常、下のものとする。

①取扱説明書（設備全体のもの、および機器個々のもの）
②完成図面（施工箇所を赤色で着色）
③展開接続図
④検査試験成績書（工場検査試験等を含む）
⑤予備品表
⑥施工図
⑦契約関係書類
⑧材料検査願
⑨その他

施工管理報告書に添付するものは、通常下記のものとする。

① 品質管理総括表
② 出来形数量調書
③ 工事使用材料数量調書

④ 納品票の写し

⑤ 産業廃棄物処理記録

⑥ その他

必要に応じて単体構造物管理図表、コンクリート配合報告書、コンクリート温度管理図表、出来形管理図表等を用いること。

また提出する必要はないが、完了検査時に工事日報、安全管理関係書類等（ＫＹ活動記録、新規入場者教育記録等）の提示を義務付けるものとする。

1.13　完了検査

工事完了後は足利市契約規則に定める「工事完成届」を「工事記録写真帳」「完成図書」および「成功管理報告書」とともに提出し、市検査職員による完了検査を受けること。検査当日は現場代理人、主任技術者等も必ず出席すること。

検査日は、「工事完成届」提出後、おおむね２週間以内とするが、検査職員の都合により指定されるので日程をあけておくこと。

完了検査合格後は足利市契約規則に定める「目的物引渡通知書」を遅滞なく提出すること。

検査時に指摘されたことに就いては真摯に対応するとともに、手直し等指示された場合は監督職員と協議のうえ、遅滞なく行うこと。

1.14　型番の解釈

形状･機能･性能等が明記困難な機器材料類は、参考型番等を記入して理解を容易にしたものであり特定するものではない

1.15　施工範囲

本仕様書に基づく設備機器材料類の製作加工・運搬据付・試験調整および運転操作担当職員に対する説明までの一切を含むものであり、責任施工を原則とする。

1.16　軽微な変更

工事施工上、構造物、付帯設備等の関係で起こる軽微な変更は、監督職員の承諾を得て変更する事ができる。この場合は変更契約を伴わない。必ず『打合せ記録簿』に経緯を残すこと。

1.17　疑義の解釈

請負者は、設計書、仕様書に関連して疑義が生じた場合は監督職員と協議するものとし、仕様書、設計書及び図面に明記されていない事項があった場合にも、監督員と協議してこれを施工するものとする。　すべて『打合せ記録簿』に経緯を残すこと。

1.18　機械設備特記仕様

(1) 工事範囲

1）	掘削・埋め戻し	1 式
2）	配水管へのサドル分水栓取付及び試料水配管布設	1 式
3）	水栓設置	1 式
4）	排水配管布設	1 式
5）	電気室内試料水配管・排水配管据付	1 式
6）	浸透枡設置	1 式
7）	コンクリート打設	1 式
8）	試運転調整	1 式

(2) 主要機器構成

1）	サドル分水栓	1 式
2）	配管材料	1 式

(3) 機器仕様

1） サドル分水栓

①	数　　量	1　台
②	形　　式	DIP用
③	口　　径	φ600×φ50

2） 配管材料

①	原 管 材 料	SUS304及びHIVP

1.19 工事仕様

(1) 配管工事

1) 埋設配管にはポリエチレンスリーブを設置する。

2) 埋設シートを使用する。

1.20　電気設備特記仕様

(1) 工事範囲

1)	残留塩素計据付	1 式
2)	既設流量計移設	1 式
3)	既設盤改造	1 式
4)	試運転調整	1 式

(2) 機器仕様

1) 残留塩素計

①	数　　量	1　台
②	仕　　様	無試薬形遊離塩素計
③	測 定 方 式	回転電極式ポーラログラフ法
④	出 力 信 号	DC4～20mA
⑤	測 定 範 囲	0～3mg/L 程度
⑥	付　属　品	その他必要なもの　一式

2) その他

必要なもの　　1 式

(3) 改造内容

1)テレメータ装置盤機能増設(山下配水池)

・残留塩素計電源取出し及び残留塩素計信号取込み

・山下配水池～大前浄水場のテレメータ子局の機能増設
アナログ信号追加:1量

2)山下配水池・取水井監視操作盤機能増設(大前浄水場)

・山下配水池～大前浄水場のテレメータ親局の機能増設
アナログ信号追加:1量

・山下配水池残留塩素用盤面指示計取付

・既設盤面集合表示灯に残留塩素高及び低の表示追加

・既設盤面記録計に残留塩素信号入力

・既設記録計出力項目の移設(大前浄水場残留塩素・原水濁度・山下配水池残留塩素の記録を同記録計で行う。)

3)補助盤・遠方監視制御装置盤機能増設(大前浄水場)

・大前浄水場～南部浄水場テレメータ子局の機能増設

※大前浄水場～南部浄水場は既設テレメータ装置使用。現在大前浄水場残留塩素を南部浄水場へ伝送しているが、大前浄水場残留塩素に代えて、山下配水池残留塩素を伝送するものとする。

4)中央監視装置機能増設(南部浄水場)

・CRT操作卓画面上、大前浄水場残留塩素値から山下配水池残留塩素値への表示変更に伴う改造

1.21 目　的　古くなった緊急遮断弁の点検を行い、部品等を交換する。
　　地震計を更新し、山下から大前まで震度情報を伝達できるよう改良する。

1.22 点検対象(点検及び交換)

(1)φ600緊急遮断式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　2000年製
(2)現場操作盤(地震計及び無停電電源装置含)

1.23 Φ600緊急遮断式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁用駆動部点検用交換部品
　駆動部型式　LTKD-01G＋BRF4型

・LTKD

・ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ(ｷﾞﾔ付)	1式
・ﾄﾙｸｽｲｯﾁ機構	1式
・ｲﾝﾀｰﾛｯｸｽｲｯﾁ機構	1式
・ﾄﾙｸ・ｲﾝﾀｰﾛｯｸ用ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ	1式
・ﾀｰﾐﾅﾙ及びTｻﾎﾟｰﾄ	1式
・ｽﾍﾟｰｽﾋｰﾀ	1式
・ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ	1式
・ｾｲﾐｯﾀ	1式
・ｾｲﾚｽﾀ	1式
・潤滑ｸﾞﾘｰｽ	1式
・ｶﾞｽｹｯﾄ及びボルト類	1式
・雑材及び消耗品	1式

・BRF

・潤滑ｸﾞﾘｰｽ	1式
・Oﾘﾝｸﾞ及びボルト類	1式
・雑材及び消耗品	1式

1.24 現場操作盤点検用交換部品

・無停電電源装置(1.5kVA)	1式
・地震計(SW-74SI型)	1式
・ｱｲｿﾚｰﾀ	1式
・ｱﾚｽﾀ	1式
・補助ﾘﾚｰ	1式
・雑材及び消耗品	1式

1.25 地震計仕様

・監視装置

・検知方式	ﾍﾞｸﾄﾙ合成加速度による全方向無指向性検知
・加速度測定	測定範囲:0～5000Gal(3成分ﾍﾞｸﾄﾙ合成値) 周波数範囲:0.3～10Hz(±10%)
・SI値測定	測定範囲:0～1500Kine(3成分ﾍﾞｸﾄﾙ合成値) 周期範囲:0.1～2.5秒(±10%)
・表示	7ｾｸﾞﾒﾝﾄLED　4桁表示
・警報	警報段数:上限3段(ALM1～3)個別設定 (加速度/計測震度/SI値　任意設定可能) 警報設定値:0.1～999.9(Gal/計測震度/Kine)
・警報復帰方式	a.内部ﾀｲﾏによる自動復帰 b.外部ﾘｾｯﾄ端子 c.ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙﾘｾｯﾄｽｲｯﾁ
・DC出力	DC4～20mA、負荷抵抗300Ω以下 出力内容切替式(加速度/震度階/SI値　内部設定による) フルスケール値任意設定(震度階は震度7固定)
・使用電源	DC24V ±10%(地震処理装置から供給)
・構造防水構造	IP67相当

・地震処理装置

・表示素子	ﾀｯﾁｽｲｯﾁ付STNﾓﾉｸﾛLCD (ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ色：緑／橙／赤 ＜交換不要＞)
・表示内容	表示内容切替式 (加速度＋震度階/計測震度/SI値 内部設定による) 地震監視画面：現在時刻 地震発生画面：地震発生時刻、最大値 地震保持画面：ﾘｾｯﾄﾎﾞﾀﾝ(警報・ﾌﾞｻﾞｰの一括ﾘｾｯﾄ) その他：各種設定、ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟﾃｽﾄ、地震履歴
・EX 警報	警報段数：上限7段(ALM4～10)個別設定 (加速度/計測震度/SI値 任意設定可能) 警報設定値：0.1～999.9(Gal/計測震度/Kine) 警報接点：1a接点(ﾌｫﾄMOSﾘﾚｰ) 独立COM2点(ALM1～5、ALM6～10、各1点)
・警報復帰方式	a.外部ﾘｾｯﾄ端子(無電圧a接点により全段解除) b.内部ﾀｲﾏによる自動復帰
・FAULT	1a/1b接点(常時励磁) 切替式
・警報ﾌﾞｻﾞｰ	警報設定値：0.1～999.9(Gal/計測震度/Kine)
・ﾌﾞｻﾞｰ復帰方式	a.外部ﾘｾｯﾄ端子(無電圧a接点により解除) b.内部ﾀｲﾏによる自動復帰
・無停電電源装置	停電補償10分間以上(待機時間)、充電時間48時間以内